

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเงินทองชายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตร.ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ (มอก.ชั้น ๓) ขนาด ๑๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

สถานที่ดำเนินการ บริเวณซอยบ้านเงินทองชายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลวันยาว

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
๑	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๑	งานปรับสภาพพื้นที่ถนน	๑๑๗.๐๐	ตร.ม.	-		๓.๗๑	๔๓๔.๐๗			
๒	งานทรายรองพื้น	๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๕.๐๐	๒,๒๗๕.๐๐	๙๙.๐๐	๔๙๕.๐๐	๒,๗๗๐.๐๐		
๓	งานคอนกรีต st ๒๕๐ กก./ตร.ซม.	๑๗.๕๕	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๕,๓๗๐.๓๐	๔๐,๔๗๐.๓๐		
๔	งานเหล็ก									
๔.๑	งานเหล็กตระแกรง Wire mesh.	๑๑๗.๐๐	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๖,๗๘๖.๐๐	๕.๐๐	๕๘๕.๐๐	๗,๓๗๑.๐๐		
๔.๒	เหล็กเส้น RBD ๑๕ มม.	๐.๐๔	ตัน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๓๒.๐๐	๙๗๒.๐๐		
๔.๓	เหล็ก RBD ๑๙ มม.	๐.๐๑	ตัน	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๒๓๙.๐๐		
๕	งานไม้แบบ									
๕.๑	ไม้แบบและค้ำยัน (เวียนไม้ใช้ ๕ ครั้ง)	๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๖๑๖.๐๐	๑,๒๓๒.๐๐	-	-	๑,๒๓๒.๐๐		
๕.๒	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๑๑.๐๐	ตร.ม.	-		๑๓๓.๐๐	๑,๔๖๓.๐๐			
๖	งานรอยต่อคอนกรีต									
๖.๑	ยางมะตอย	๗.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	-	-	๑๔๐.๐๐		
๖.๒	ค่าแรงหยอดรอยต่อคอนกรีต	๑๘.๐๐	เมตร	-		๑๔.๐๐	๒๕๒.๐๐			
๗	งานดินลูกรังไหลทาง	๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๖.๐๐	๕๘๐.๐๐	-	-	๕๘๐.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๔๗,๑๖๓.๐๐		๘,๗๖๐.๓๗	๕๕,๙๒๓.๓๗		
							รวมทั้งสิ้น			